

Département du Var

FLAYOSC



Document n°4.1.5

★ Changement de destination

◆ Patrimoine

■ Restauration

Approbation du PLU : DCM du 19 octobre 2017

Prescription de la modification simplifiée n°1 du PLU : arrêté n°2018/001 du 13 février 2018

Modification simplifiée n°1 approuvée par DCM du 15 mai 2018

Table des matières

1. Anciens moulins à huile ◆	7
2. Ancienne magnanerie ◆	8
3. Ancienne mairie et école ◆	9
4. Aire de battage de Sigalloux ◆	10
5. Arche de la place Cresson ◆	11
6. Chapelle en ruine ◆	12
7. Eglise Saint Laurent ◆	13
8. Fontaine boulevard du Général de Gaulle ◆	14
9. Fontaine et lavoir Place Cresson ◆	15
10. Lavoir rue Jean Moulin ◆	16
11. Fontaine et lavoir de la place de la Reinesse ◆	17
12. Le canal d'arrosage du village ◆	18
13. Ancienne usine ◆	19
14. Ancienne usine à chaussures ◆	20
15. Pigeonnier et son aire environnante ◆	21
16. Porte et rempart place de la Reinesse ◆	22
17. Porte de Paris ◆	23
18. Portes du Boulevard Jean Moulin ◆	24
19. Portes place de la Reinesse ◆	25
20. Abri de Restanque ◆	26
21. Puits citerne enterré ou Aiguier ◆	27
22. Puits citerne enterré ou Aiguier ◆	28
23. Apié dans Muret de Berge ◆	29
24. Apié dans Muret de Berge ◆	30
25. Barrage de talweg, de retenue collinaire, Recolada n°1 ◆	31
26. Barrage de talweg, de retenue collinaire, Recolada n°2 ◆	32
27. Cabane en pierre sèche démolie ◆	33
28. Cabane en pierre sèche avec Banc ◆	34
29. Cabane en pierre sèche ◆	35
30. Cabane en pierre sèche à moitié détruite et écroulée ◆	36
31. Cabane en pierre sèche type « Dolmen » ◆	37
32. Cabane en pierre sèche au trois quart détruite et écroulée ◆	38
33. Cabane en pierre sèche écroulée ◆	39

34.	Cabane en pierre sèche ◆	40
35.	Cabane en pierre sèche ◆	41
36.	Cabane en pierre sèche ◆	42
37.	Cabane en pierre sèche avec coude ◆	43
38.	Ensemble de deux cabanes en pierre sèche détoituré ◆	44
39.	Cabanon en pierre sèche démolí ◆	45
40.	Cabanon en pierre sèche démolí ◆	46
41.	Cabanon en pierre sèche ◆	47
42.	Cabanon en pierre sèche démolí ◆	48
43.	Cabane en pierre sèche détoiturée avec niche ◆	49
44.	Cabane en pierre sèche détoiturée avec niche ◆	50
45.	Cabanon en pierre sèche ◆	51
46.	Cabanon en pierre sèche ◆	52
47.	Cabanon en pierre sèche ◆	53
48.	Cabanon restauré ◆	54
49.	Chapelle Saint Jean ◆	55
50.	Chapelle Saint Augustin ◆	56
51.	Construction à rampe hélicoïdale type nuraghe, tour de guet ◆	57
52.	Ensemble de cabanons en pierre sèche formant un mini hameau ◆	58
53.	Ancien four à chaux ◆	59
54.	Ancien four à chaux ◆	60
55.	Ancien four à chaux ◆	61
56.	Ancien four à chaux ◆	62
57.	Ancien four à chaux ◆	63
58.	Ancien four à chaux ◆	64
59.	Ancien four à chaux ◆	65
60.	Oppidum celto ligure ◆	66
61.	Pont en pierre ◆	67
62.	Pont en pierre ◆	68
63.	Pont en pierre ◆	69
64.	Aqueduc d'un moulin à farine ◆	70
65.	Puits aérien ◆	71
66.	Puits aérien en pierres cimentées ◆	72
67.	Puits aérien ◆	73
68.	Puits citerne enterré ou fons ou puits souterrain ◆	74
69.	Le canal des moulins ◆	75

70.	Via Julia – Ancienne voie romaine ◆	76
71.	Parc et domaine du Deffends ◆	77
72.	Monastère orthodoxe ◆	78
73.	Château de Berne ◆	79
74.	Ancienne usine de la Redonne ◆	80
75.	Puits aérien en pierres sèches ◆	81
76.	Abri de restanque ◆	82
77.	Cabanon en pierres sèches ◆	83
78.	Puits aérien en pierres sèches ◆	84
79.	Puits aérien ◆	85
80.	Cabanon en pierres sèches ruiné ◆	86
81.	Petite remise – les Ravers ■	87
82.	Cabanon agricole – le Gué ■	88
83.	Ancien moulin à huile – Colle de Santo ■	89
84.	Bastidon San Bastian ■	90
85.	Ancienne Tuilerie ■	91
86.	Ancienne ferme des Treilles ■★	92
87.	Ancien logement agricole – Florieye ■★	93
88.	Ancienne ferme – Léonce ■★	94
89.	Bastide de berger 1 ■★	95
90.	Bastide de Berger 2 ■★	96
91.	Eléments complémentaires de connaissance du patrimoine de la commune de Flayosc.....	97

Les changements de destination ★

L'article L151-11 du code de l'urbanisme dispose :


« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (...) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. »

Intitulé	Exemple de représentation graphique
<i>Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination définis par l'article R151-35° du code de l'urbanisme</i>	

Les bâtiments faisant l'objet de cette désignation sont répertoriés ci-après et identifiés aux documents graphiques par une étoile.

Le patrimoine bâti à protéger ◆

L'article L151-19 du code de l'urbanisme dispose que le règlement peut : « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».

Intitulé :	Exemple de représentation graphique
<i>Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l'article R151-41 du code de l'urbanisme</i>	

L'article R151-41 du code de l'urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (...)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs ».

Ces prescriptions sont les suivantes : seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu'ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d'origine des dites constructions, ainsi que les matériaux et techniques de construction traditionnels.

Bâtiment pouvant faire l'objet d'une restauration ■

L'article L111-23 du code de l'urbanisme dispose : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Intitulé	Exemple de représentation graphique
<i>bâtiments pouvant faire l'objet d'une restauration</i>	

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

ANCIENS MOULINS A HUILE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelles n° 1086, 1603, 1083, 1080



LA COMBETTE

CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine industriel, moulins à huile

Emplacement: chemin des moulins et rue François Dol

Description brève : les moulins à huile se caractérisent par leur haut fronton sur lequel s'adosse de part et d'autre une construction agricole d'un niveau ou plus, couvert d'une toiture à un pan. Ce fronton correspond au mur maître où se tient le pressoir à vis de bois. Restaurés et transformés en habitat privé les bâtiments ont été parfois enduits laissant apparaître les chaînes d'angle en pierre taillée.

Historique : la nécessité de nouveaux moulins à huile sur la commune de Flayosc a engendré la construction de ces moulins au 18ème siècle. en 1786 2 moulins de « Repasse » ou de « Recence » sont édifiés au quartier du Safranier.

Etat : Bon état,

Fonction : transformés en habitations privées

Matériaux : pierre et enduit

Environnement, accès : chemin des moulins

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

ANCIENNE MAGNANERIE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine industriel

Emplacement: parcelle n°9

Description brève : bâti de pierre non enduites de 3 niveaux sur un entresol, couvert d'une toiture tuile. A été réaménagé en habitat collectif, sa façade principale a été transformée en conséquence (ouverture/fermeture de baies)

Historique : le mûrier blanc est bien implanté à partir du 16ème siècle autour des bastides, pour leur ombre en été le long des allées et sur les places publiques ; le fruit est utilisé en confiture et la feuille pour nourrir les vers à soie, leurs plantations furent favorisées par Sully (17ème). Les magnaneries se développent et perdureront jusque dans les années 1940.

Propriétaire : commune

Etat : Bon état

Fonction : habitat collectif

Matériaux : pierre, tuiles, arc de décharges en pierre.

Environnement: dans le village extra muros, rue de la magnanerie derrière les bâtiments communaux

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var


Commune: FLAYOSC

ANCIENNE MAIRIE ET ECOLE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelles n° 46, 47



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine bâti, bâtiments communaux

Emplacement : parcelles n° 46 et 47

Description brève : important édifice du 19ème (1880) regroupant l'Hôtel de ville et les écoles communales séparées pour filles et pour garçons. Utilisation de la brique pleine et rouge en façade, composition architecturale

Historique : 19ème

Propriétaire : commune

Etat : Bon état,

Fonction : la poste et l'école communale


Matériaux : pierre, enduit ciment, et briques apparentes en encadrements

Environnement, accès : village extra muros rue Jean Moulin



AIRE DE BATTAGE DE SIGALLOUX

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : rond point du Safranier

Propriétaire : Commune de Flayosc

Description sommaire : Aire de battage circulaire (8-9m de diamètre). Escalier en pierre. Hauteur 2m. Surface enherbée.

Etat : assez bon

Fonction : agricole (battage du blé)

Composition : 1 seul

Matériaux : Pierre calcaire maçonnée.

Accès : Au pied du village. Le long de la D2557 conduisant au boulevard du Général de Gaulle.

Environnement paysage : Amandier, oliviers.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

ARCHE DE LA PLACE CRESSON

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine bâti historique

Emplacement, adresse : place Cresson/rue de l'Hubac

Description brève : arche de pierre de taille de grande dimension située entre 2 immeubles

Historique : une des 3 anciennes portes du village fortifié

Propriétaire : commune

Etat : Bon état,

Matériaux : pierre


Environnement : centre village secteur du village fortifié du moyen âge

FICHE PATRIMOINE:



Département: Var
Commune: FLAYOSC
CHAPELLE EN RUINE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine religieux

Emplacement, adresse : parcelle 313

Description brève : en ruines, seuls les murs extérieurs sont conservés et envahis de végétation

Historique :

Propriétaire: commune

Etat : ruines

Matériaux : pierre

Environnement, accès : village, rue des remparts

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

EGLISE SAINT LAURENT

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n° 338



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine religieux

Emplacement, adresse : parcelle n° 338

Description brève : église romane provençale et son presbytère. De nombreuses fois remaniée, l'église se compose d'une nef principale voûtée en « plein cintre brisé », et d'une nef latérale à l'est, voûtée sur « croisée d'ogives en plein cintre » (la chapelle d'origine date du 11ème siècle, la nef principale de la fin du 12ème.).

Historique : l'église a été modifiée au 18ème siècle, et restaurée en 1980. La tour de l'horloge transformée en clocher a été entièrement refaite en 1769, et pourvue du campanile en métal. Les cloches fondues au 18ème et 19ème siècle ont été classées MH le 7 octobre 1981.

Propriétaire : commune

Etat : Bon état,

Fonction : Eglise paroissiale

Matériaux : pierre

Environnement : village dans la partie médiévale en partie détruite

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

FONTAINE BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine lié à l'eau

Emplacement, adresse : place et rue du général de Gaulle

Description brève : fontaine adossée avec un bassin demi circulaire et un buffet orné d'une corniche, surmontée d'une boule

Historique : date de construction 1842. Lors de l'aménagement de la place Pied Barri, la fontaine et son buffet ont été en partie noyés dans le mur de soutènement de la place

Propriétaire : commune

Etat : Bon état

Fonction : alimentation en eau de source du village

Matériaux : pierre bouchardée

Environnement, accès : village « extra muros »

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

FONTAINE ET LAVOIR PLACE CRESSON

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:



Typologie : patrimoine lié à l'eau

Emplacement, adresse : place Cresson, lieu dit « le four »

Description brève : fontaine de quartier avec un petit bassin monolithe semi circulaire, adossé à un petit lavoir qui a été doté d'une voûte tardivement.

Historique : date de construction 1873

Propriétaire : commune

Etat : Bon état,

Fonction : alimentation en eau de source du village

Matériaux : Pierre

Environnement, accès : village intra-muros

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

LAVOIR RUE JEAN MOULIN

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n° 53



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine lié à l'eau

Emplacement, adresse : rue Jean Moulin parcelle n°53

Description brève : ce lavoir urbain est unique en Provence par sa conception : de forme trapézoïdale, le lavoir est un canal suivant la forme générale du bâtiment, qui libère un espace au centre permettant aux laveuses d'utiliser les deux côtés, donc un gain de places et des bavardages en face à face. 9 piliers maintiennent une charpente pointue en bois renforcée de barres métalliques couverte de tuiles canal. Une lanterne en son centre éclaire le lavoir

Historique : date de construction 1870 sous Napoléon III

Propriétaire: commune

Etat : Bon état

Fonction : Lavoir


Matériaux : pierre pour les piliers, charpente de bois et métal, toiture tuile

Environnement, accès : village




FONTAINE ET LAVOIR DE LA PLACE DE LA REINESSE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine lié à l'eau

Emplacement, adresse : Place de la Reinesse

Description brève : Fontaine de place en pierre décorée

Bassin circulaire divisé en trois secteurs, fontaine ornée de figures sculptées en partie haute, composée d'un fut cylindrique et d'une urne cannelée surmontée d'une ogive. La sur-verse alimente l'abreuvoir, le petit bassin, et le lavoir situé en contrebas rue des lavandières.

Historique : date du 18ème siècle, et a remplacé une fontaine du 14ème siècle. Son nom est en l'honneur de la reine Jeanne bienfaitrice du village pour avoir fait entretenir les chemins et les sources qui alimentent encore les fontaines de Flayosc .

Propriétaire : commune

Etat : bon état, en activité

Fonction : alimentation en eau de source du village, alimentation du lavoir et de l'abreuvoir

Matériaux : pierre, métal

Environnement : village dans la partie médiévale intra-muros


FICHE PATRIMOINE:



Département: Var

Commune: FLAYOSC

LE CANAL D'ARROSAGE DU VILLAGE



Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41

SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : Patrimoine lié à l'eau

Emplacement, adresse : depuis le lavoir de la rue Jean Moulin jusqu'à la rue Sainte Anne

Description brève : canal maçonné, comportant des passages couvert d'accès aux jardins

Historique : à partir du 18ème siècle

Propriétaire : commune

Etat : Bon état,

Fonction : agriculture et industrie (moulins)

Matériaux : pierre

Environnement, accès : village côté jardins, à l'arrière des habitations de la rue Jean Moulin

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var


Commune: FLAYOSC

ANCIENNE USINE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelles n° 593, 594



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine bâti industriel

Emplacement, adresse : Parcelles n°593, 594

Description brève : appentis vitré accolé à la bâisse attenante, et cheminée ouvrageée

Etat : l'appentis est en mauvais état, la cheminée est en bon état

Fonction : désaffecté

Environnement : village, jardins potagers et d'agrément

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

ANCIENNE USINE A CHAUSSURES

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelles n°734, 780, 781



CARACTERISTIQUES:

Typologie : Patrimoine bâti industriel

Emplacement, adresse : parcelles n° 734, 780, 781

Description brève : petit édifice toiture tuile et bassin tout en longueur

Historique : au 19ème, Flayosc devient le grand centre de la chaussure

Etat : Bon état,

Fonction : transformée en habitation

Environnement : jardins potagers et d'agrément

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

PIGEONNIER ET SON AIRE ENVIRONNANTE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine Bâti agricole

Emplacement, adresse : parcelle n° 613

Description brève : pigeonnier sur plan carré, murs de pierre, enduit de chaux, toiture tuiles 1 pan, encadrement de l'ouverture façade principale avec carreaux de céramiques de couleur.

Propriétaire: commune

Etat : Bon état,

Fonction : pigeonnier

Matériaux : pierre et enduit de chaux, charpente bois, toiture tuiles, carreaux de céramique

Environnement, accès : le pigeonnier est au centre d'un champ soutenu par de belles restanques, situé entre le village du 19ème et les lotissements. L'aire est également protégée

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

PORTE ET REMPART PLACE DE LA REINESSE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : Patrimoine bâti

Emplacement, adresse : Place de la Reinesse

Description brève : porte comprenant 3 arches accolées: (2 arches jumelées servant à la porte de bois, et une troisième de plus grande ampleur). Les archivoltes et pied droit sont marqués de pierre de taille, tandis que le corps du mur se compose de pierres plus petites

Historique : 3 portes auraient été ménagées dans les fortifications érigées au 10ème siècle après le saccage de Flayosc par les Sarrasins.

Propriétaire : commune

Etat : Bon état

Fonction : Porte de ville dans l'ancien rempart

Matériaux : pierre taillée apparente sans enduit

Environnement : village dans la partie médiévale

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

PORTE DE PARIS



Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : Patrimoine bâti

Emplacement, adresse : rue Rompe-cul

Description brève : porte de ville en pierre et couverture en voûte d'un passage

Historique : 3 portes auraient été ménagées dans les fortifications érigées au 10ème siècle après le saccage de Flayosc par les Sarrasins.

Propriétaire : commune

Etat : Bon état

Fonction : porte de ville

Matériaux : pierre

Environnement, accès : village, accessible depuis la place de la vieille commune

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

PORTES DU BOULEVARD JEAN

MOULIN

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine bâti

Emplacement : rue Jean Moulin

Description brève : portes d'immeubles du 19ème siècle ouvragées avec encadrement en pierre de taille portes de garages agricoles, avec linteaux bois et arcs de décharge

Etat : Bon état

Fonction : portes d'accès aux immeubles , commerces, garages

Environnement, accès : rue Jean Moulin


FICHE PATRIMOINE:



Département: Var

Commune: FLAYOSC

PORTES PLACE DE LA REINESSE



Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41

SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine bâti

Emplacement : places de la Reinesse

Description brève : portes d'accès aux immeubles bourgeois, et maisons plus modestes, avec encadrement de pierre en arc surbaissé

Etat : Bon état


Fonction : portes d'accès

Environnement, accès : place de la Reinesse.



ABRI DE RESTANQUE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Altitude: 475 m

Historique : Niche repérée par Christian Vanlerberghe (pépinière du Mandarin). Ce vestige est actuellement en assez bon état.

Fonction : Probablement un vestige agricole: abri pour la pluie ? petite cabane à outil ?

Description sommaire : Mur de berge exposé Nord, avec dans sa partie est terminale un abri grossier fait de gros enrochements. (largeur : 200cm profondeur : 200 cm, hauteur : 100cm).

Nombre de bâtiment: 1

Matériaux : pierre sèche sans ciment

Accès : Roue de Saint Lambert, après la pépinière du Mandarin prendre à droite et monter le petit chemin qui longe la pépinière au nord. A la fin de la partie grillagée à gauche.

Environnement paysage : Champs. Forêt broussailleuse à pins d'Alep et chênes verts.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC





PUITS CITERNE ENTERRÉ OU AIGUIER


Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n° 776



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Au centre d'un carré Monastère St Michel-L'Héraude, Gombert, la Tuilière

Description brève : Puits souterrain. Maçonné dans sa partie haute (sur 2m). Au ras du sol, protégé par des branchages, Profondeur 3,5m jusqu'à l'eau

Diamètre interne : 3m, diamètre de sortie 1,8m. Potentiellement dangereux en l'état.

Etat : Excellent. En eau.

Fonction : agricole, réserve d'eau

Composition : 1 seul

Matériaux : pierre sèche sans ciment


Accès : A partir de l'Héraude, prendre le chemin qui part vers le sud ouest. Environs à 350m du hameau.

Environnement paysage : Pinède à pins d'Alep.



PUITS CITERNE ENTERRÉ OU AIGUIER

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Pépinière du Mandarin

Description brève : Bassin de 1,5m de haut 3,5m de large, 2m de longueur, poursuivi par un bassin sous voûte de 6m de long. En eau, alimenté par une source 200m en amont.

Altitude : 449 m

Etat : Excellent. Entretenu par le propriétaire. Se méfier du cade qui a poussé à la verticale de la voûte.

Fonction : agricole, réserve d'eau

Composition : 1 seul

Matériaux : pierre sèche sans ciment


Accès : Route des Plans puis chemin de Saint Lambert jusqu'à la pépinière du Mandarin.

Environnement paysage : Champs.





APIÉ DANS MURET DE BERGE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Ravin des Oussiayes

Historique : Apié recensé par Pierre Cauffriez et décrit par Michel James

Etat : Assez bon. Un peu gagné par la végétation

Description sommaire : Mur de berge exposé SE, coudé dans sa partie médiane, 7 niches de taille égale (80-90 x 50-60cm). Cavités rectangulaires, encore avec la dalle de sol. Quatre niches (NE) séparées de trois autres (SW).

Fonction : Discuté. Selon, M. James, servait à attirer les abeilles et les essaims, permettait des courants de convection de l'air mais ne servaient pas d'emplacement aux ruches.

Composition : 2 séparés de dix mètres

Matériaux : pierre sèche sans ciment.

Accès : Route de Lorgues, puis route de Berne, prendre à gauche au virage du Berger et suivre la piste sur environ 400m. Descendre le chemin jusqu'au vallon des Oussiayes. Suivre le vallon en direction de l'ENE jusqu'à une zone dégagée orientée SE. L'apié est en haut à gauche.

Environnement paysage : garrigue, forêt à pins d'Alep dense derrière, vallon plus humide dessous.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC




APIÉ DANS MURET DE BERGE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n° 925



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : domaine des Treilles

Historique : Apié recensé par Michel James et M. Guitton

Etat : Assez bon. Quelques niches murées

Description sommaire : Mur de berge exposé plein S, 26 niches dont quelques unes sont murées. Certaines à cavité ½ cylindrique, d'autres à cavité rectangulaire, Une poignée encore avec la dalle de sol. A noter un bel escalier aménagé dans le mur de berge .

Fonction : Discuté. Selon, M. James, servait à attirer les abeilles et les essaims, permettait des courants de convection de l'air mais ne servaient pas d'emplacement aux ruches.

Composition : 1 seul

Matériaux : pierre sèche sans ciment.

Accès : Route de Salernes, puis route de Tourtour, prendre à droite vers les Treilles et faire environs 1500 à 1800 m sur la piste. L'apié est à gauche, 400m avant la propriété, au sommet d'un système de berges successives.

Environnement paysage : Oliviers (berges), forêt à pins d'Alep derrière.




Département: Var
Commune: FLAYOSC

BARRAGE DE TALWEG, DE RETENUE

COLLINAIRE, RECOLADA N°1

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n°208



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Les Oussiayes, en contrebas de la carrière d'A. Simon.

Historique : Barrage décrit par Michel James

Description sommaire : 2 barrages hémicirculaires dans un talweg. Extrémités dirigées vers l'aval. Largeur +/- constante (3m). Appareillage jointif. Pas de ciment.

Le deuxième barrage (aval) a été entaillé sur 10 m par les inondations de 2010.

Etat : Pour le barrage amont, excellent mais envahi par la végétation. Pour le deuxième (aval), entaillé au milieu par les inondations.

Fonction : Servait à retenir la terre, et créer un espace agricole plat à limon fin.

Composition : 2 barrages successifs dont un (l'inférieur) ouvert par les inondations de 2010.

Matériaux : Pierre sèche sans ciment.

Accès : Route de Salernes, à la SPA, route de Lorgues, prendre la route de Berne. AU lieu dit « le berger » prendre la piste de terre, descendre ensuite dans le vallon de Oussiayes.

Environnement paysage : garrigue, taillis de chênes blancs.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC

BARRAGE DE TALWEG, DE RETENUE

COLLINAIRE, RECOLADA N°2

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Les Oussiayes, en contrebas de la carrière d'A. Simon.

Historique : Barrage décrit par Michel James

Description sommaire : 2 barrages hémicirculaires dans un talweg. Extrémités dirigées vers l'aval. Largeur +/- constante (3m). Appareillage jointif. Pas de ciment.

Le deuxième barrage (aval) a été entaillé sur 10 m par les inondations de 2010.

Etat : Pour le barrage amont, excellent mais envahi par la végétation. Pour le deuxième (aval), entaillé au milieu par les inondations.

Fonction : Servait à retenir la terre, et créer un espace agricole plat à limon fin.

Composition : 2 barrages successifs dont un (l'inférieur) ouvert par les inondations de 2010.

Matériaux : Pierre sèche sans ciment.

Accès : Route de Salernes, à la SPA, route de Lorgues, prendre la route de Berne. AU lieu dit « le berger » prendre la piste de terre, descendre ensuite dans le vallon de Oussiayes.


Environnement paysage : garrigue, taillis de chênes blancs.





Département: Var
Commune: FLAYOSC

CABANE EN PIERRE SÈCHE DÉMOLIE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Colline au dessus de l'homme mort

Etat : Mauvais, écroulé.

Description sommaire : Cabane en pierre sèche d'environ 5m2. Murs latéraux écroulés à hauteur de 1m maximum. Entrée repérable.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment


Accès : Route de Salernes. Chemin de Gombert. Après le pont sur l'homme mort, monter au col et prendre aussitôt à gauche et monter sur le plateau de la colline. C'est à gauche sur le sommet de la colline.

Environnement paysage : bois à pins d'Alep denses et embroussaillés.



CABANE EN PIERRE SÈCHE AVEC BANC

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Historique : Cabane décrite et trouvée par Pierre Cauffriez et Michel James

Etat : Assez bon. Reste de toiture.

Description sommaire : Cabane en pierre sèche d'environ 8m². Toit écroulé au 3/4. Appareil simple. Entrée bien bâtie avec une épaisseur de 7 à 8 grosses pierres parallélépipédiques côté droit, linteau disparu. Murs plus ou moins entiers. 3 niches aménagées. 2 séries de bancs le long des parois N et O.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment

Accès : Route de Lorgues, puis route de Berne, prendre à gauche au virage du Berger et suivre la piste sur environ 400m. Descendre le chemin jusqu'au vallon des Oussiayes. Suivre le vallon en direction de l'ENE jusqu'à une zone dégagée orientée SE. La cabane est sur le flanc gauche près de l'apié à 7 niches.

Environnement paysage : (champs, maisons...) : Paysage de berges successives, garrigues et bois à pins d'Alep denses et embroussaillés. Plus humide en fond de vallon.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC





CABANE EN PIERRE SÈCHE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Historique : Cabane recensée par Michel James et M. Guitton

Etat : Excellent

Description sommaire : Cabane en pierre sèche d'environ 20m². Toit +/- conique. Appareil simple. Entrée à 3 grosses pierres côté gauche, 2 grosses pierres côté droit, linteau d'un seul tenant. Voûte en très bon état, porte d'entrée assez basse (1,5m x 1m). Encore imperméable.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment

Matériaux : (pierre, bois...) : Pierre sèche sans ciment

Accès : Village > chemin de l'Ensoleillade

Environnement paysage : (champs, maisons...) : Paysage de berges successives, plantées d'oliviers et couverte de forêt de pins d'Alep.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var


Commune: FLAYOSC

CABANE EN PIERRE SÈCHE À MOITIÉ DÉ- TRUITÉ ET ÉCROULÉE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTÉRISTIQUES:

Emplacement, adresse : Font Cougourde

Historique : Si tant est que cela soit la cabane trouvée par M. James, elle fut décrite et dessinée en 1998

Description sommaire : Très écroulée (un arbre est tombé dessus) et perdu dans une végétation dense et difficile à traverser. Pas de toiture. Début d'encorbellement sur les parois latérales. Murs et porte en mauvais état.

Etat : mauvais

Fonction : agricole (abri et cabane à outils)

Composition : 1 seul

Matériaux : Pierre sèche sans ciment

Accès : Très compliqué. S'arrêter le long de la route menant à Berne après le plateau et remonter le talweg embroussaillé qui monte vers le nord et s'aventurer dans les broussailles...

Environnement paysage : Forêts denses à pins d'Alep. Garrigues.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC

CABANE EN PIERRE SÈCHE TYPE

« DOLMEN »

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n° 410



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Font Cougourde

Historique : Cabane recensée par Michel James et M. Guitton

Etat : Excellent mais très embroussaillée

Description sommaire : Cabane en pierre sèche d'environ 4m2. Toit plat constitué par une dalle plate et relativement fine. Appareil perpendiculaire. Murs massifs et larges. Un fenestron au nord (20cm x 30cm).

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment

Accès : Village > chemin de Berne. Après le plateau, dans la descente vers Berne, se garer et monter plein nord.

Environnement paysage : Paysage de berges successives, toutes densément embroussaillées et couverte de romarins, de forêt de chênes verts et de pins d'Alep.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC


CABANE EN PIERRE SÈCHE AU TROIS

QUART DÉTRUIITE ET ÉCROULÉE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTÉRISTIQUES:

Emplacement, adresse : La Granereide

Historique : Indiquée par M. James en 1996

Description sommaire : Très écroulée sauf partie arrière. Pas de toiture. Début d'encorbellement sur les parois latérales. Porte disparue. Murs en mauvais état.

Etat : mauvais

Fonction : agricole (abri et cabane à outils)

Composition : 1 seul

Matériaux : Pierre sèche sans ciment

Accès : Assez compliqué. Du chemin de Saint Lambert, prendre le chemin qui part en face de Fontroussière et qui longe la colline du Castellard. Descendre sur 1,5km environs et c'est à droite...

Environnement paysage (champs, maisons...) : Forêts denses à pins d'Alep et chêne verts.




Département: Var
Commune: FLAYOSC



CABANE EN PIERRE SÈCHE ÉCROULÉE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTÉRISTIQUES:

Emplacement, adresse : Les Oussiayes/Font Cougourde

Historique : Cabane mise en évidence par le Domaine de Berne (non loin de la table d'orientation)

Etat : Ecroulée. Mauvais

Description sommaire : Cabane en pierre sèche d'environ 7m2. Appareil simple.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment

Accès : Route de Berne, arrivé sur le plateau cote 327 prendre le chemin qui remonte vers le N vers les Oussiayes. Au sommet d'une colline (non loin de la table d'orientation).

Environnement paysage : forêt dense de pins d'Alep et de chênes verts.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC





CABANE EN PIERRE SÈCHE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTÉRISTIQUES:

Emplacement, adresse : Le Paroir

Historique : Cabane recensée par Michel James et M. Guitton

Etat : Pas mal, semble t il un peu retapée. Des étais en bois de pin maintiennent la porte.

Description sommaire : Cabane en pierre sèche d'environ 8m2. Toit +/- plat. Appareil simple. Entrée étroite à 7-8 grosses pierres côté gauche, 8 grosses pierres côté droit, linteau d'un seul tenant. Voûte en bon état, porte d'entrée assez basse (1,5m x 1m). Encore imperméable.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment

Accès : Compliqué car très embroussaillé. Sommet de la colline du Paroir au dessus de la Florieye.

Environnement paysage : forêt dense de pins d'Alep et de chênes verts.




Département: Var
Commune: FLAYOSC



CABANE EN PIERRE SÈCHE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Ravin des Oussiayes rive droite

Historique : Cabane recensée par Michel James et Pierre Cauffriez

Etat : Assez bon. Les murs sont encore debout ; Plus de toiture. Un arbre a poussé à l'entrée et un autre à l'intérieur. Restes de tuiles ça et là.

Description sommaire : Cabane en pierre sèche d'environ 40m². Toit absent. Un appareillage en tuiles abondant sur les flancs et au sol. Appareil simple. Entrée à 7 grosses pierres côté gauche, 6 pierres plus petites côté droit, linteau disparu. 2 niches encore présentes à l'intérieur.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment

Accès : Route de Lorgues, puis route de Berne, prendre à gauche au virage du Berger et suivre la piste sur environ 400m. Descendre le chemin jusqu'au vallon des Oussiayes. Suivre le vallon en direction de l'ENE jusqu'à une zone dégagée sous les arbres. La cabane est sur le flanc droit.

Environnement paysage : Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins d'Alep clairsemés.




Département: Var
Commune: FLAYOSC



CABANE EN PIERRE SÈCHE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Ravin des Oussiayes rive gauche

Historique : Cabane recensée par Michel James et Pierre Cauffriez

Etat : Très mauvais. Murs en grande partie écroulés. Porte d'entrée limitée à quelques pierres. Recouvert de végétation.

Description sommaire : Cabane en pierre sèche d'environ 15m2. Toit absent. Appareil simple. Entrée à 3 grosses pierres cubiques côté gauche, 4-5 pierres plus petites côté droit, linteau disparu. Murs très endommagés ou absents .

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment

Accès : Route de Lorgues, puis route de Berne, prendre à gauche au virage du Berger et suivre la piste sur environ 400m. Descendre le chemin jusqu'au vallon des Oussiayes. Suivre le vallon en direction de l'ENE jusqu'à une zone dégagée sous les arbres. La cabane est sur le flanc gauche dans les broussailles assez difficile à repérer.
Environnement: Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins d'Alep denses et embroussaillés.



Département: Var
Commune: FLAYOSC



CABANE EN PIERRE SÈCHE AVEC COUDE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Ravin des Oussiayes rive gauche

Historique : Cabane recensée et décrite par Michel James et Pierre Cauffriez

Etat : Assez bon. Les murs sont encore debout ; Plus de toiture. Beaucoup de broussailles autour et dedans. Restes de tuiles ça et là.

Description sommaire : Cabane en pierre sèche d'environ 15m². Toit absent. Un appareillage en tuiles abondant sur les flancs et au sol. Appareil élaboré (pierres parallélépipédiques). Coude remarquable séparant un couloir d'entrée et l'habitat. Entrée à grosses pierres plates latérales, linteau disparu. 2 niches encore présentes à l'intérieur.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment

Accès : Route de Lorgues, puis route de Berne, prendre à gauche au virage du Berger et suivre la piste sur environ 400m. Descendre le chemin jusqu'au vallon des Oussiayes. Suivre le vallon en direction de l'ENE jusqu'à une zone dégagée sous les arbres. La cabane est sur le flanc gauche dans les broussailles.

Environnement paysage : Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins d'Alep denses et broussailleux.


FICHE PATRIMOINE:





Département: Var
Commune: FLAYOSC

ENSEMBLE DE DEUX CABANES EN PIERRE SÈCHE DÉTOITURÉ

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Le Peyrega, Le Paroir

Etat : Assez bon mais détoituré hélas

Description sommaire : Ensemble de deux cabanes en pierres sèches avec terrasse et banc à l'entrée. La première d'environ 6m², accessible. Murs assez hauts. Reste de début d'encorbellement de pierres plates. Une niche. La seconde inaccessible, d'environ 4m², toiture de pierres plates effondrée au centre. A l'extérieur, une sorte de terrasse avec deux bancs parallèles.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment

Accès : Village > voie ferrée. Au dernier tunnel prendre le chemin conduisant au Paroir, sur le côté droit, sur le plateau sommital d'un colline. Nombreux restes alentours (murets, chemin empierré, cabanons etc.), murs de clôture...

Environnement paysage : Paysage de berges successives, couvertes de romarin, de forêt de chênes verts.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC



CABANON EN PIERRE SÈCHE DÉMOLI

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTÉRISTIQUES:

Emplacement, adresse : Colline des Faïsses

Etat : Mauvais, écroulé.

Description sommaire : Cabane en pierre sèche d'environ 5m². Murs latéraux bien solides en cercle à hauteur de 1m 1,5m.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment

Accès : De la voie ferrée, aller jusqu'au troisième tunnel en partant de la déchetterie, monter le passage latéral, prendre à gauche et le chemin encore à gauche. C'est à droite sur la colline.

Environnement paysage : Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins d'Alep denses et embroussailleés.



Département: Var
Commune: FLAYOSC



CABANON EN PIERRE SÈCHE DÉMOLI

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTÉRISTIQUES:

Emplacement, adresse : Colline au dessus de l'Homme-Mort

Etat : Moyen, détoituré.

Description sommaire : Cabanon en pierre sèche d'environ 15m². Murs bien conservés à hauteur de 2m maximum. Entrée sans linteau. 1 niche minuscule. 1 banc organisé sur le coin nord ouest. Pas de tuile visible. Non loin une sorte de petit puits bouché bizarre.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment

Accès : Route de Salernes. Chemin de Gombert. Après le pont sur l'homme mort, monter au col et prendre aussitôt à gauche et monter sur le plateau de la colline. C'est à gauche sur le sommet de la colline.

Environnement paysage : bois à pins d'Alep denses et embroussaillés.




Département: Var
Commune: FLAYOSC



CABANON EN PIERRE SÈCHE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n°1267



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Route de saint Lambert avant le petit chemin qui part à Matourne à gauche en venant du village.

Etat : Très bon. Encore utilisé.

Description sommaire : Cabane en pierre sèche d'environ 25m². Toiture en tuile et tôle. Porte d'entrée assez frustre. Pas de linteau de pierre.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment, tuiles, bois, tôles


Accès : Du village prendre la direction de la pépinière du Mandarin route de saint Lambert. Un peu avant le chemin de la Granereide qui revient sur Matourne et qui descend à droite.

Environnement paysage : Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins d'Alep denses et embroussaillés.




CABANON EN PIERRE SÈCHE DÉMOLI

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n° 2



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Chemin de Gombert, sur la gauche le long d'un champ de vigne.

Etat : Assez mauvais. Les murs sont encore debout ; Plus de toiture. Encadrement de porte bien visible. Restes de tuiles ça et là. Pas de niche visible.

Description sommaire : Cabanon en pierre sèche d'environ 20m². Toit absent. Un appareillage en tuiles abondant sur les flancs et au sol. Appareil moyennement élaboré. Coude remarquable séparant un couloir d'entrée et l'habitat. Entrée à grosses pierres plates latérales, linteau disparu. Pas de niche.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment

Accès : Route de Salernes. Puis chemin de Gombert. À gauche du chemin le long d'une vigne.

Environnement paysage : Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins d'Alep denses et broussailleux.

FICHE PATRIMOINE:



Département: Var

Commune: FLAYOSC




CABANE EN PIERRE SÈCHE DÉTOITURÉE

AVEC NICHE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTÉRISTIQUES:

Emplacement, adresse : Vallon de Font Cougourde.

Etat : Assez mauvais. Les murs sont encore debout à moitié mais en grande partie écroulés; Plus de toiture. Beaucoup de broussailles autour et dedans. Restes de tuiles ça et là.

Description sommaire : Cabane en pierre sèche d'environ 25m2. Toit absent. Un appareillage en tuiles sur les flancs et au sol. Appareil peu élaboré. Entrée à grosses pierres plates latérales, linteau disparu. Une niche.

Fonction : agricole (abri, rangement, logement ...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment

Accès : Vallon de Font Cougourde. Route de Berne. S'arrêter 300m après le plateau des Muraires et remonter le vallon vers le nord. Puis au bout du vallon, entrer dans les broussailles en montant vers le nord est.

Environnement paysage : bois à pins d'Alep denses et broussailleux.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC


CABANE EN PIERRE SÈCHE DÉTOITURÉE

AVEC NICHE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n° 863



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Colline du Paroir.

Etat : Assez bon. Les murs sont encore debout en grande partie; Plus de toiture. Beaucoup de broussailles et de déchets autour et dedans. Restes de tuiles ça et là.

Description sommaire : Cabane en pierre sèche d'environ 35m2. Toit absent remplacé par des tôles de cuves à charbonnage. Un appareillage en tuiles sur les flancs et au sol. Appareil élaboré et soigné. Entrée à grosses pierres plates latérales, linteau disparu. Une niche visible.

Fonction : agricole (abri, rangement, logement ...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment


Accès : Sur la voie ferrée, monter le long du premier tunnel après Sauve-Clare puis prendre le chemin de terre qui part vers le sud est. Le suivre jusqu'au début du chemin privé en béton. Continuer le chemin en terre vers le sud est.

Environnement paysage : bois à pins d'Alep denses et broussailleux.





CABANON EN PIERRE SÈCHE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Colline des Faïsses.

Etat : Très moyen. Les murs sont encore à peu près debout. Deux murs potables.; Plus de toiture.

Description sommaire : Cabane en pierre sèche d'environ 15m². Toit absent. Un appareillage en tuiles sur les flancs et au sol. Appareil élaboré (parpaings choisis). Entrée à grosses pierres plates latérales, linteau disparu. Présence d'une niche remarquable soutenue par un linteau de bois qui fait penser à un évier.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment


Accès : De la voie ferrée, aller jusqu'au troisième tunnel en partant de la déchetterie, monter le passage latéral, prendre à gauche et le chemin encore à gauche. C'est à droite sur la colline.

Environnement paysage : Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins d'Alep denses et embroussaille.




CABANON EN PIERRE SÈCHE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Ravin des Oussiayes rive gauche

Etat : Assez mauvais. Murs en partie écroulés. Végétation envahissante.

Description sommaire : Cabane en pierre sèche d'environ 15m². Toit absent. Appareil simple. Entrée bien bâtie avec une épaisseur de 7 à 8 grosses pierres parallélépipédiques côté droit, linteau disparu. Murs plus ou moins endommagés. 1 niche sur le flanc ouest.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment

Matériaux : (pierre, bois...) : Pierre sèche sans ciment

Accès : Route de Lorgues, puis route de Berne, prendre à gauche au virage du Berger et suivre la piste sur environ 400m. Descendre le chemin jusqu'au vallon des Oussiayes. Suivre le vallon en direction de l'ENE. La cabane est sur le flanc gauche.

Environnement paysage : (champs, maisons...) : Paysage de berges successives, garrigues et bois à pins d'Alep denses et embroussaillés. Plus humide en fond de vallon.




Département: Var
Commune: FLAYOSC





CABANON EN PIERRE SÈCHE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n°181



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : LA GRANEREIDE.

Etat : Mauvais. Murs écroulés à moitié dont un entrouvert.

Description sommaire : Cabanon en pierre sèche d'environ 15m2. Pas de toiture. Tuiles ça et là. Porte d'entrée assez frustre. Pas de linteau.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment, tuiles.

Accès : Du village prendre la direction de la pépinière du Mandarin route de saint Lambert. À gauche, prendre l'ancien chemin communal qui descend au sud. Monter à un moment donné à droite sur la crête.

Environnement paysage : Bois à pins d'Alep et chênes verts plus ou moins denses et embroussaillés.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC





CABANON RESTAURÉ

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTÉRISTIQUES:

Emplacement, adresse : Pépinière du Mandarin

Description brève : 6m x 4m. Rénové avec du ciment.

Etat : Bon.

Fonction : Agricole. Cabane à outil, retraite....

Composition : 1 seul

Matériaux : pierre sèche au départ sans ciment ...

Accès : Route des Plans puis chemin de saint Lambert jusqu'à la pépinière du Mandarin.

Environnement paysage : Champs pinèdes à pins d'Alep.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC




CHAPELLE SAINT JEAN

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Saint Jean près du Figueiret.

Historique : Restaurée par la municipalité sous l'impulsion de Jean Perron

Etat : état stable, mais sans rapport avec la chapelle d'origine

Description sommaire : murs assez grossiers, chapelle ouverte vers l'extérieur. Décorations diverses.

Fonction : religieuse

Composition : 1 seul

Matériaux : pierre cimentée

Accès : Ancienne voie ferrée, descendre à gauche après la STEP.

Environnement paysage : Forêt de pins d'Alep, rocallles.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

CHAPELLE SAINT AUGUSTIN

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine religieux

Emplacement : parcelle n°1395 hameau de Sauveclare

Description brève : chapelle construite sur le modèle des chapelles romanes, orientée Nord-sud, avec abside semi-circulaire. La nef est à 2 travées. La voûte d'origine a été supprimée. Larges contreforts extérieurs, quatre vitraux éclairent la nef, oculus au dessus de la porte d'entrée. Edicule de support d'une cloche.

Historique : fin 18ème siècle ou début 19èmes, restauré en 2001. Sur le parvis le socle d'une ancienne croix de mission datant de 1860 a été réutilisé pour y installer une croix et une plaque commémorative

Propriétaire : commune

Etat : Bon état, restauré

Fonction : chapelle en activité

Matériaux : pierres, enduit de chaux, charpente bois tuiles, génoise 3 rangs prolongé sur la façade principale,

Environnement, accès : Route de Sauveclare, hameau de Sauveclare

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC

CONSTRUCTION À RAMPE HÉLICOÏDALE TYPE NURAGHE, TOUR DE GUET

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Colline de la Granereide

Historique : signalé dans un courrier par M. James. Connue de Christian et Elisabeth Vanlerbergh.

Etat : Assez bon.

Description sommaire : Amas construit de pierre de 9m de diamètre et de 4m de haut poursuivi par un mur enclos. Une rampe (ou deux) hélicoïdale fait le tour en montant de l'édifice. Au sommet, un creux très visible. Appareillage élaboré sur les côtés. A noter une ancienne cabane en pierres sèches écroulée sur le côté mais avec l'entrée encore visible. Signification de l'édifice inconnue.

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche sans ciment

Accès : De la pépinière du Mandarin prendre le sentier en face montre sur la colline de la Granereide et rejoindre le chemin qui va de la Granereide à la route des plans. C'est sur la droite.

Environnement paysage : Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins d'Alep denses et embroussailleux.


FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC

ENSEMBLE DE CABANONS EN PIERRE SÈCHE FORMANT UN MINI HAMEAU

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Entre les Oussiayes et Foncougourde

Etat : Moyen. Murs en partie écroulés. Pas de toiture. Pas de niche apparente.

Description sommaire : Ensemble de cabanons (4 en tout) formant un tout et accolés.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 4 bâtiments

Matériaux : Pierre sèche sans ciment

Accès : Route de Lorgues, puis route de Berne, à la cote 327 sur le plateau, prendre vers le N direction le vallon des Oussiayes. A côté de la table d'orientation.

Environnement paysage : Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins d'Alep denses et embroussailleés.




Département: Var
Commune: FLAYOSC






ANCIEN FOUR À CHAUX

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Figueiret oriental (au dessus de la Font de l'Oumé)

Historique : Décrit par Michel James en 1998 comme « exceptionnel ».

Description sommaire : Le long du chemin. Grande excavation circulaire de 5 à 6m de hauteur. Maçonnerie supérieure apparente.

Etat : Assez bon

Fonction : artisanal : fabrication de la chaux à partir de calcaire

Composition : un seul

Matériaux : terre et pierres

Accès : Pas facile. S'arrêter sur la route du Figueiret et s'arrêter au petit col après la maison. Monter le chemin qui s'enfonce vers le nord et le quitter pour celui (effacé) qui part à un moment donné vers l'ouest.

Environnement paysage : Bois de pins d'Alep et chênes verts. Garrigues.




Département: Var
Commune: FLAYOSC




ANCIEN FOUR À CHAUX

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n° 813



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Chemin de Gombert

Description sommaire : Assez joli/ Fosse de 2 m. Diamètre 4-5m, Quelques pierres de parement assez grossièrement superposées sur 5 rangées

Etat : moyen

Fonction : artisanal : fabrication de la chaux à partir de calcaire

Composition : un seul

Matériaux : terre et pierres


Accès : Du village prendre direction Salernes, après la Florieye prendre à gauche chemin de Gombert, 1 km avant le Berger.

Environnement paysage : Bois mélés chênes verts, pins d'Alep.




ANCIEN FOUR À CHAUX

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : La Granereide

Description sommaire : Excavation circulaire surélevée recouverte de branchages. Contour bordé de pierres non maçonniées.

Profondeur : 2m **Diamètre :** 6m.

Etat : Moyen

Fonction : artisanal : fabrication de la chaux à partir de calcaire

Composition : un seul

Matériaux : terre et pierres

Accès : Pas facile. Du chemin de Saint Lambert prendre le chemin qui part en face de Fontroussière. Puis prendre l'ancien chemin communal en direction du sud. Là, fouiller à l'ouest dans les bois sur la crête.

Environnement paysage : Bois de pins d'Alep et chênes verts.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC





ANCIEN FOUR À CHAUX

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Le Castellard (côté est)

Description sommaire : Excavation circulaire. Contour bordé de pierres non maçonnes. Profondeur : 3m

Diamètre : 6m.

Etat : Assez bon

Fonction : artisanal, fabrication de la chaux à partir de calcaire

Composition : un seul

Matériaux : terre et pierres

Accès : Pas facile. Du chemin de Saint Lambert prendre le chemin qui part en face de Fontroussière. Puis le quitter dans les oliviers en direction du sud. Là, fouiller dans les bois.

Environnement paysage : Bois de pins d'Alep et chênes verts.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC




ANCIEN FOUR À CHAUX

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTÉRISTIQUES:

Emplacement, adresse : Pépinière du Mandarin

Description brève : 4 m de diamètre. Pas de pierres de parement au sommet. Bords en revanche très propres.

Etat : Moyen.

Fonction : Artisanat. Fabrication de chaux.

Composition : 1 seul

Matériaux : pierre sèche sans ciment

Accès : Route des Plans puis chemin de saint Lambert jusqu'à la pépinière du Mandarin.

Environnement paysage : Champs pinèdes à pins d'Alep.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC



ANCIEN FOUR À CHAUX

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Chemin de Gombert, vallon de Lapié entre Gombert et Colle de Roubion

Description sommaire : Excavation de 3 m de profondeur, 6m de diamètre, reste de maçonnerie au sommet. Presque entièrement recouvert de broussailles.

Etat : plutôt mauvais (embroussaillé)

Fonction : fabrication de chaux.

Composition : 1 seul

Matériaux (pierre, bois...) : Pierres calcaires cimentées.

Accès : Direction Salernes, après le pont de la Florieye, prendre le chemin de Gombert, passer le pont, continuer tout droit, monter la colline, la descendre, se garer, suivre la vigne et trouver le sentier qui longe par la droite le ruisseau du vallon de Lapié, après un lacet monter à droite et chercher dans les broussailles.

Environnement paysage : Forêt broussailleuse à chêne blanc, pins d'Alep et aubépines.




Département: Var
Commune: FLAYOSC




ANCIEN FOUR À CHAUX

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Vallon des Oussiayes

Description sommaire : Assez dégradé/ Fosse de 3 m. Diamètre 5m, rares pierres de parement assez grossièrement superposées et difficiles à voir.

Etat : mauvais

Fonction : artisanal : fabrication de la chaux à partir de calcaire

Composition : un seul

Matériaux : terre et pierres

Accès : Du village prendre direction Salernes, après la Floriere prendre à gauche chemin de Gombert, descendre dans le vallon des Oussiayes puis descendre le vallon vers l'est. Au creux du vallon.

Environnement paysage : Bois mêlés chênes verts, pins d'Alep.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC




OPPIDUM CELTO LIGURE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Le Castellard

Historique : Décrit par P. Digellman dans le répertoire recensant le patrimoine archéologique de Flayosc

Description sommaire : Enceinte polygonale 60-85m de large. Par endroit murs encore bien lisibles.

Etat : assez bon

Fonction : militaire (protection, remparts)

Composition : 1 seul

Matériaux : Pierre calcaire sèche.

Accès : Pas facile. Du chemin de Saint Lambert prendre le chemin qui part en face de Fontroussière. Puis le quitter dans les oliviers en direction du sud. Là, fouiller dans les bois au sud du sommet de la colline.

Environnement paysage : Forêt +/- dense à chênes verts et pins d'Alep.

FICHE PATRIMOINE:



Département: Var
Commune: FLAYOSC



PONT EN PIERRE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Ravin des Pauvres sur la Florieye

Propriétaire : commune

Etat : Très bon.

Description sommaire : Pont en pierre d'environ 20m de longueur et 15m de haut. Culée en partie sur la roche mère en partie maçonnée. Contreforts importants en appareillage grossier de chaque côté de la culée. Manteau en pierres appareillées.

Fonction : transport

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierres avec ciment

Accès : Route des Plans.

Environnement paysage : Champs, bois à pins d'Alep denses et embroussaillés, ravin empierré.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC




PONT EN PIERRE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Ravin de l'homme mort .

Propriétaire : commune

Etat : Très bon.

Description sommaire : Pont en pierre d'environ 15m de longueur et 12m de haut. Culée en partie sur la roche mère en partie maçonnée. Contreforts importants en appareillage grossier de chaque côté de la culée. Manteau en pierres appareillées.

Fonction : transport

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche avec ciment

Accès : Route de Salernes. Chemin de Gombert .

Environnement paysage : Champs, bois à pins d'Alep denses et embroussaillés, ravin empierré.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC



PONT EN PIERRE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Ravin de Saint Jean sur le Figueiret

Propriétaire : communes Draguignan/Flayosc

Etat : Assez bon.

Description sommaire : Pont en pierre d'environ 15m de longueur et 6m de haut. Culée en partie sur la roche mère en partie maçonnerie. Contreforts nuls. Manteau en pierres appareillées.

Fonction : transport

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierres avec ciment

Accès : Ancienne voie ferrée. Descendre à la chapelle St Jean et continuer jusqu'au Figueiret.

Environnement paysage : Bois de chênes blancs et verts.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

AQUEDUC D'UN MOULIN A FARINE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n° 202



CARACTERISTIQUES:

Typologie : Patrimoine lié à l'eau

Emplacement, adresse : hameau des Troins

Description brève : aqueduc de pierres comportant plusieurs arches de taille croissante, et un canal sur le dessus

Historique : il alimentait un moulin à farine aujourd'hui transformé en habitation

Etat : Bon état,

Fonction : irrigation pour l'agriculture

Matériaux : pierre

Environnement: agricole




Département: Var
Commune: FLAYOSC



PUITS AÉRIEN

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n° 611



CARACTÉRISTIQUES:

Emplacement, adresse : Chemin de l'Ensoleillade

Description sommaire : Puits aérien, semi cylindrique, maçonné, Rebord en briques, coupole en ciment, Petite casquette en pierres plates sous la coupole. Empiètement en pierres sèches.

Etat : Assez bon (en eau)

Fonction : agricole

Composition : 1 seul

Matériaux : Pierre ciment, tuiles

Accès : Chemin de l'Ensoleillade

Environnement paysage : Champs d'oliviers

FICHE PATRIMOINE:



Département: Var
Commune: FLAYOSC



PUITS AÉRIEN EN PIERRES CIMENTÉES

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTÉRISTIQUES:

Emplacement, adresse : Carroussel/La Gardette.

Etat : Bon état, en eau, semble servir encore

Description sommaire : murs assez grossiers, toiture en ciment

Fonction : agricole

Composition : 1 seul

Matériaux : pierre cimentée

Accès : Route des Plans. A droite en venant du village, au milieu de berges successives au bord d'un chemin.

Environnement paysage : Berges.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC




PUITS AÉRIEN

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n°349



CARACTÉRISTIQUES:

Description sommaire : Puits aérien, 3/4 cylindrique, maçonnable, à deux étages. Coupoles en pierres maçonniées soutenues par des poutres, Empietement en pierres sèches.

Etat : Assez bon (en eau)

Fonction : agricole

Composition : 1 seul

Matériaux : Pierre, ciment, bois

Accès : De Matourne prendre le chemin du Figueiret. Au croisement chemin du Peylon.

Environnement paysage : Champs d'oliviers, vignes, forêt.

FICHE PATRIMOINE:



Département: Var

Commune: FLAYOSC


PUITS CITERNE ENTERRÉ OU FONS OU

PUITS SOUTERRAIN

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTÉRISTIQUES:

Emplacement, adresse : Chemin de Peyre Aiguille

Description brève : Une entrée, un escalier en deux parties à angle droit, une citerne voûtée

Historique : Puits recensé par Michel James et M. Guitton

Etat : Une partie de la voûte effondrée (1m2), escalier mangé par la salsepareille **Fonction :** agricole, réserve d'eau

Composition : 1 seul

Matériaux : pierre sèche sans ciment

Accès : Chemin du Peyron, puis chemin de Peyre Aiguille, dans la descente à gauche, après la maison de gauche, repérer un sentier qui part vers l'ouest, l'emprunter et le suivre pendant 250m (au passage affleurement de gypse rouge)

Environnement paysage : Champs, forêt à pins d'Alep.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var



Commune: FLAYOSC

LE CANAL DES MOULINS

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : Patrimoine lié à l'eau et à l'agriculture

Emplacement, adresse : traverse la commune du nord au sud (voir carte)

Description brève : suivant les cas, canal bien calibré ou fossé, martelière ou prise d'eau, réserves d'eaux, système d'écluse, barrage de pierrier....

Historique : dès le 14ème siècle, l'aménagement de la Floriéyes permet l'irrigation des terres labourables et la construction de moulins à huile et à farine. A partir du 18ème siècle des ouvrages assurent la déviation des eaux de la Floriéyes dans un canal aménagé à travers les divers hameaux

Etat : Bon état,

Fonction : agriculture et industrie

Matériaux : pierre

FICHE PATRIMOINE:



Département: Var

Commune: FLAYOSC

VIA JULIA - ANCIENNE VOIE ROMAINE



Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine historique

Emplacement : sud est de la commune

Description brève : chemin de terre à travers des espaces boisées

Propriétaire :

Etat : état moyen

Fonction : chemin d'accès

Matériaux : terre, pierre

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

PARC ET DOMAINE DU DEFFENDS

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n° 934

CARACTERISTIQUES:

Typologie : domaine agricole de grande ampleur

Emplacement : parcelle 934

Description brève : le château du Deffends comporte une grande bastide et une chapelle des Sœurs de Sainte Marthe, l'origine du château est inconnue mais daterait de François 1er (16ème siècle)

Etat : très bon, entièrement restauré

Environnement: agricole et forestier

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

MONASTERE ORTHODOXE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n°198



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine religieux

Emplacement, adresse : parcelle 198

Description brève : monastère orthodoxe installée à Flayosc depuis 1981, comprenant un monastère, une église, une chapelle et diverses constructions d'hébergement. Seuls le monastère, l'église St Michel du Var, dont l'architecture est un savant mélange d'emprunts à la Provence et au style byzantin, et la chapelle St Séraphim de Sarov, construction de bois aux pentes de toits accentuées, sont répertoriés comme patrimoine.

Etat : Bon état,

Fonction : monastère et lieux de retraite

Matériaux : pierre et tuiles pour le monastère et l'église, bois pour la chapelle


Environnement, accès : massif forestier et retenue colinéaire.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC
CHATEAU DE BERNE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n° 767



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine agricole, industriel et historique

Emplacement : sud ouest de la commune

Historique: bastide du 18ème siècle, et ancien site industriel (faïencerie, briqueterie, moulin à huile de re-cense). La bastide a été flanquée de deux tours pour devenir château

Description brève : constructions de qualité à référence provençale, entièrement restaurées

Etat : bon état

Fonction : aujourd'hui, transformée en centre culturel et salle d'expositions (la faïencerie et le moulin) et hébergement hôtelier et touristique.

Matériaux : pierre et enduit, toitures tuiles

Environnement: domaine agricole et viticole

FICHE PATRIMOINE:



Département: Var

Commune: FLAYOSC

ANCIENNE USINE DE LA REDONNE -

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelles n° 941, 2272, 942



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine industriel

Emplacement : parcelles 941, 2272, 942

Description brève : bâtie en 1905, le bâti se compose de 3 «nefs», couvertes de toitures tuiles mécaniques

Historique : ancienne savonnerie, magnanerie, et usine de transformation du gypse

Etat : Bon état, remise en état en 2002

Matériaux : pierre, toit tuiles

Fonction: depuis 2003 la création de l'association de l'usine de la Redonne, regroupe une dizaine d'associations, qui à travers ses options «agir-culturelles», écologiques et expérimentales intègre l'usine à son contexte agricole dont l'Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne en Dracénie

Environnement, accès : accès existant, paysage agricole (vignes et maraîchage),

Destination: équipement d'intérêt collectif et services publics, exploitation agricole, hébergement hôtelier et touristique, commerce et services, centre de congrès, d'exposition, diffusion d'œuvre, d'expression artistique et spectacle

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC



PUITS AÉRIEN EN PIERRE SÈCHE



Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Parcelle n°8



CARACTÉRISTIQUES:

Emplacement, adresse : Chemin de l'Ensoleillade

Etat : assez mauvais état, en eau cependant

Description sommaire : murs assez grossiers, toiture en dalles larges, bancale, arrière en petit appareil. Le long d'une limite de propriété

Fonction : agricole

Composition : 1 seul

Matériaux : pierre sèche

Accès : Chemin de l'Ensoleillade.


Environnement paysage : Oliveraies.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC
ABRI DE RESTANQUE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Emplacement, adresse : Ensoleillade.

Etat : Assez bon.

Fonction : agricole probablement (abri pour la pluie ou le soleil?)

Description sommaire : Mur de berge exposé Sud, dans l'angle formé par le mur et le flanc, une dalle horizontale en haut et une petite dalle pour s'asseoir en bas. (largeur : 100cm profondeur : 50 cm, hauteur : 140cm).

Composition : 1

Matériaux : pierre sèche sans ciment

Accès : Ensoleillade en contrebas du chemin.


Environnement paysage : Champs d'oliviers. Forêt broussailleuse à pins d'Alep et chênes verts.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC
CABANON EN PIERRE SECHE

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Etat : Assez bon. Les murs sont encore debout ; Toiture en mauvais état.

Description sommaire : Cabane en pierre sèche d'environ 20m2. Toit présent mais abîmé. Appareil élaboré (pierres parallélépipédiques). Quelques éléments de cimentation pour consolidation. Entrée à grosses pierres plates latérales, linteau disparu. 1 niche

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche avec peu de ciment

Accès : Ensoleillade, puis chemin du Paroir et première à droite (chemin conduisant à une oliveraie).

Environnement paysage : Paysage de berges successives, oliveraies bien entretenues, pinède à pins d'Alep embroussaillée

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC


PUITS AÉRIEN EN PIERRE SÈCHE



Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°134



CARACTÉRISTIQUES:

Description sommaire : Puits aérien, cylindrique, maçonné, pierres calcaires cimentées, coupole en pierres cimentées, Grille de protection sur châssis.

Etat : Bon (en eau)

Fonction : agricole

Composition : 1 seul

Matériaux : Pierre ciment, tuiles

Accès : Chemin de l'Ensoleillade

Environnement paysage : Champs d'oliviers


FICHE PATRIMOINE:




Département: Var
Commune: FLAYOSC
PUITS AÉRIEN



Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTÉRISTIQUES:

Emplacement, adresse : Chemin de l'Ensoleillade

Description sommaire : Puits aérien, cylindrique, maçonné, complètement enduit, coupole aiguë en ciment. Alimenté en partie par la gouttière de la maison à côté par un système de tuyau.

Etat : Bon (en eau)

Fonction : agricole

Composition : 1 seul

Matériaux : Pierre ciment, enduit

Accès : Chemin de l'Ensoleillade

Environnement paysage : Champs d'oliviers, champs

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var



Commune: FLAYOSC

CABANON EN PIERRES SÈCHES RUINÉ

Elément du patrimoine identifié au sens de l'article R.151-41



SITUATION:



CARACTÉRISTIQUES:

Etat : Assez bon. Les murs sont encore debout. Pas de toiture.

Description sommaire : Cabanon en pierre sèche d'environ 20m². Toit absent. Appareil peu élaboré (pièces de formes disparates). Entrée à grosses pierres plates latérales, linteau disparu. 1 niche. A noter un escalier dans la berge latérale.

Fonction : agricole (abri, rangement...)

Composition : 1 bâtiment

Matériaux : Pierre sèche

Accès : Ensoleillade.

Environnement paysage : Paysage de berges successives, oliveraies bien entretenues, pinède à pins d'Alep embroussaillée.

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

PETITE REMISE - LES RAVIERS

Bâtement pouvant faire l'objet d'une restauration.



SITUATION:



Parcelle n°1457



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine bâti agricole

Emplacement : parcelle 1457


Description brève : petite remise agricole, murs maîtres en partie conservé, pas de toiture

Etat : mauvais état

Fonction : remise

Matériaux : pierre sèche

Environnement, accès : le long de la route à proximité de vignobles



SITUATION:



Parcelle n° 473



CARACTÉRISTIQUES:

Typologie : patrimoine bâti agricole

Emplacement : parcelle 473

Description brève : ancien cabanon agricole, dont le volume est envahi par la végétation, les murs maître sont conservés, la toiture 1 ou 2 pans est inexistante, présence d'une porte d'accès et d'une trappe

Etat : état correct pour les murs, absence de toiture, état général moyen

Destination : cabanon agricole

Matériaux : pierre, avec traces d'enduit de chaux

Environnement, accès : environnement arboré, chemin d'accès en terre à proximité

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

ANCIEN MOULIN A HUILE -

COLLE DE SANTO

Bâtiment pouvant faire l'objet d'une restauration.



SITUATION:



Parcelles n° n°728, 727



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine bâti agricole

Emplacement : parcelles 728 et 727 (canal)

Description brève : ancien moulin à huile et son canal, une meule pierre présente, , murs maîtres en grande partie conservés, pas de toitures

Etat : état moyen, nécessite une restauration

Fonction : moulin

Matériaux : pierres maçonnées enduit de chaux

Environnement, accès : en lisière de forêt, zone naturelle, proche de la rivière de la Florieye

FICHE PATRIMOINE:




Département: Var

Commune: FLAYOSC

BASTIDON SAN BASTIAN

Bâtiment pouvant faire l'objet d'une restauration.



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine bâti agricole

Emplacement : parcelle 432

Description brève : ancien bastidon sur 3 niveaux, dont les murs maîtres sont en majorité conservés, linéaire de génoise en partie présent, baies existantes de fenêtres et de portes d'accès. Présence de linteaux pierre et bois .Belle volumétrie, simple. Absence de toiture (2 pans)

Etat : état moyen, nécessiterait une réhabilitation, restauration

Fonction : bastidon /habitation

Matériaux : pierre maçonnerie enduite


Environnement, accès : à l'orée de la forêt, environnement agricole, culture de la vigne, carrière d'accès

FICHE PATRIMOINE:



Département: Var
Commune: FLAYOSC
ANCIENNE TUILERIE

Bâtimennt pouvant faire l'objet d'une restauration.



SITUATION:



Parcelle n°470,469,468,467



CARACTERISTIQUES:

Typologie : Patrimoine bâti

Emplacement : Parcelles 470, 469, 468, 467

Description brève : une ancienne tuilerie datant du XIX^e siècle en exploitation jusqu'en 1920 se trouvant au lieu-dit «La Tuilerie des Imberts

Etat : Murs porteurs en pierre, belle bâisse

Matériaux : Pierres

Environnement : vignes, environnement arboré

FICHE PATRIMOINE:



Département: Var

Commune: FLAYOSC

ANCIENNE FERME DES TREILLES



Bâtiment pouvant faire l'objet d'une restauration.

Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination. R.

151-35



SITUATION:



Parcelles n° 26, 28



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine agricole

Emplacement : lieu dit de Grain de Paille, parcelles 26, 28

Description brève : ancienne ferme datant du 19ème siècle, abandonnée après la seconde guerre mondiale, superficie de plancher au sol de 100m², comprenant une partie habitation et des dépendances pour l'exploitation, la ferme aurait eu 3 niveaux. les murs maîtres sont conservés , absence de toiture

Etat : dégradé,

Matériaux : pierre

Environnement, accès : à proximité d'une oliveraie, à 100m de 2 retenues d'eau de 800m³ chacune, à 150 m d'un forage positionné sur la source de grain de paille

Destination: hébergement hôtelier, touristique, centre de congrès, d'exposition et de séminaires.

FICHE PATRIMOINE:



Département: Var

Commune: FLAYOSC


ANCIEN LOGEMENT AGRICOLE- FLORIEYE

Bâtimenit pouvant faire l'objet d'une restauration.

Bâtimenit pouvant faire l'objet d'un changement de destination. R.
151-35



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine bâti agricole

Emplacement : parcelle 1148

Description brève : ancien logement agricole, d'un seul niveau, installé en restanques, comportant la totalité des murs maîtres, quelques linéaires de génoises, mais une absence de toiture. (1 seul pan)

Etat : Bon état des murs porteurs, toiture inexistant, état général moyen

Matériaux : Belle construction de pierres sèche avec chaines d'angle de pierres maçonnées

Environnement, accès : forestier et agricole (vignoble)

Destination: logement, hébergement touristique

FICHE PATRIMOINE:



Département: Var


Commune: FLAYOSC

ANCIENNE FERME- LEONCE



Bâtimenit pouvant faire l'objet d'une restauration.

Bâtimenit pouvant faire l'objet d'un changement de destination. R. 151-35



SITUATION:



Parcelles n° 229, 230



CARACTERISTIQUES:

Typologie patrimoine bâti agricole

Emplacement : parcelles 229, 230

Description brève : ancienne ferme ou bastide de grande importance implantée sur un terrain en restanques de faible hauteur et très bien conservées. Belle volumétrie de 3 niveaux dont les murs maîtres subsistent en intégralité, présences de baies pour fenêtres et portes, absence de toiture (2pans)

Etat : état général moyen , belle construction

Matériaux : pierre, linteau pierre

Environnement, accès : ancien domaine agricole (restanques), environnement arboré, accès par chemin de terre

Destination: logement, hébergement touristique

FICHE PATRIMOINE:



Département: Var


Commune: FLAYOSC

BASTIDE DE BERGER 1




Bâtiment pouvant faire l'objet d'une restauration.

Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination. R. 151-35



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : patrimoine bâti agricole

Emplacement : parcelle N° 219

Description brève : bastidon de 2 niveaux, comportant la totalité des murs maîtres et une partie de la génoise, d'une belle volumétrie (toit 2 pans), tout en pierre, les baies des ouvertures sont intactes à l'exception d'une (murée), charpente et toiture inexistantes

Etat : Bon état des murs porteurs, toiture inexiste, état général moyen

Destination: logement, hébergement touristique

Matériaux : pierre et linteaux pierre pour la porte, bois pour les fenêtres

Environnement, accès : paysage agricole, chemin d'accès en terre au domaine


FICHE PATRIMOINE:



Département: Var
Commune: FLAYOSC
BASTIDE DE BERGER 2



Bâtiement pouvant faire l'objet d'une restauration.
Bâtiement pouvant faire l'objet d'un changement de destination. R.
151-35



SITUATION:



CARACTERISTIQUES:

Typologie : petit patrimoine bâti agricole

Emplacement : parcelles n° 731, 732, 733


Description brève : ensemble agricole regroupant habitation et bergerie, sur 1 seul niveau, comportant la totalité des murs maîtres en état mais une absence de toiture (1 pan unique), et pas de présence de baies (fenêtres).

Etat : mauvais état

Matériaux : pierre

Environnement, accès : paysage agricole, chemin d'accès en terre

Destination: logement, hébergement touristique



Zoom village



Identifiant sur la carte	localisation de l'élément d'intérêt archéologique
1	Saint-Pierre de Lavenon
2	Lavenon
3	Sauveclare 1
4	La Basse Vaoure
5	Castellard/Saint-Lambert
6	Plan de Saint-Lambert/La Basse Vaoure
7	Varon/Le Clos de Florière
8	Font-Troussière
9	La Haute Maure
10	Saint-Bastian
11	Le Grain de Paille
12	Le Banier
13	Tuéry/Le Banier
14	Matoume
15	Château de Flayosc
16	Eglise Saint-Laurent
17	Village de Flayosc
18	La Basse-Maure
19	Château de Berne
20	Sauveclare 2
21	Pont de Draguignan
22	Dolmen de La Colle
23	La Darboussière
24	Sources Martins
25	Le Villard
26	Chapelle Saint-Martin
27	La Haute Vaoure

Le SDA-CG83 a initié en 2013 un programme pluriannuel de prospections-inventaires dans l'aire dracénoise, en commençant par Flayosc. La carte archéologique de cette commune a fait l'objet, à la demande de la mairie, d'une réactualisation complète des données dont certaines, non localisées, remontent au XIX^e s. Le nombre de sites répertoriés est ainsi passé de seize à vingt-huit, et à trente et un compte tenu du découpage chronologique¹.

• Préhistoire (six sites)

Parmi les nouvelles entrées, citons un dolmen à La Colle, sur un épaulement dominant la Florière à la Basse-Vaoure. Les dalles calcaires qui délimitent la chambre de 1,80 x 2,30 m affleurent nettement au centre du tumulus. Les deux nouveaux gisements repérés en lierre du hameau de la Basse Maure (site chasséen)² et aux Plans, près de la source Martins, portent maintenant à trois le nombre des sites de plein air. À noter que le sondage ouvert par Raymond Boyer en 1964 dans la chapelle Saint-Pierre-de-Lavenon, au bord de la Florière, a livré des silex et deux lames polies en roche verte. À Château-Thuerry, plusieurs autres lames de haches provenant du Banier sont conservées au domaine viticole.

• Protohistoire (quatre sites)

Un nouveau petit gisement de céramique modelée est à signaler sur un sommet à Sauveclare 1, à proximité de la Florière. Au nord-ouest de la commune, la bonne visibilité des enceintes de l'âge du Fer du Castellard/Saint-Lambert a autorisé un relevé complet des fortifications³.

• Époque romaine (quinze sites)

De nouveaux sites romains ont été recensés, majoritairement le long de la Florière, à Sauveclare 1 et 2 (habitats),

au Château de Berne (four de tuilier récemment abîmé par un défonçage), à Bastian (habitat), au Collet-Redon (indéterminé), au Villard (habitat) et à la Haute-Vaoure (tombes), mais aussi à Matourne (habitat). Faute d'espaces cultivables suffisants, les sites d'habitat privilégièrent de préférence des sommets dominant un vallon, près d'un point d'eau (Grain de Paille, Le Villard, Matourne, Bastian, Sauveclare 1). Également au bord de la rivière, la villa de Saint-Pierre-de-Lavenon a disposé de thermes décorés de pavements et d'un placage en marbre polychrome. En limite avec la commune de Villercoze, le four de potier de Tuéry/Le Banier, largement détruit en 1970, est associé au nord à une zone d'habitat. Le mobilier conservé à la propriété, essentiellement du I^{er} s. apr. J.-C., en atteste : vaisselles en céramique fine et en verre, monnaies et objets de parure. Outre sa production céramique et amphorique abondante, on relève de nombreux pesons ainsi que des moules, dont certains sont estampés ou gravés du nom du fabricant (SILVINVS, ELVI) ou d'un sigle. Trois des sites déjà mentionnés ont aussi livré des indices d'occupation pendant l'Antiquité tardive.

• Époque médiévale (six sites)

Au Moyen Âge, un pont a été jeté sur la Florière, sur la route médiévale de Draguignan à Salernes, légèrement en aval de la chapelle Saint-Pierre-de-Lavenon. Délaissé par la route actuelle en 1871 et oublié depuis (Lafollet 1923), l'ouvrage ruiné présente sur les deux rives un bel appareillage en travertin pour les culées larges de 6 m, flanquées de murs d'ailes aval et amont longs de 6 m. Dans Flayosc, notons un segment de rempart encore visible près de la porte de la Reinesse et, à la sortie ouest du village, l'église Saint-Martin détruite avant 1899.